

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytanie:

Pytania

1. Brak w przedmiarach wg opisu szczegółowego planowania robót

- Remontu istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w poszczególnych pomieszczeniach oraz wymiany klamek i zamków
- brak pozycji demontaż i wyniesienia mebli z pomieszczeń oraz wskazania ich magazynowania, oraz proszę o informację czy uwzględnić ich ponowne wniesienie i montaż
- Odtworzenie istniejącego otworu drzwiowego do POM nr 3 – jak to rozumieć POM nr 3-3a
- zamurowanie istniejącego otworu w pom. Nr 6
- usunięcia zasypek stropowych
- wypełnienia styropianem gr. 4 cm między legarami podłogowymi
- Brak kolorystyki stolarki stalowej p.poż
- brak montażu drzwi do pom. Nr 6
- brak określenia parametrów luster, poj. na mydło. poj. na papier
- brak wywozu i utylizacji materiałów rozbiórki

2. ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY OPISEM , PRZEDMIARAMI I SPECYFIKACJĄ

- Dotyczy ścian – w opisie jest szpachlowanie natomiast w przedmiarach ujęte jest przetrucie starych tynków - co uwzględnić w wycenie?
- Dotyczy posadzek , - w specyfikacji w opisie jest 2xpłyta OSB natomiast w przedmiarach ujęta jest 1x płyta OSB - jak przyjąć do wyceny?

W opisach, przedmiarach i specyfikacji są rozbieżności w podanych grubościach wylewek samopoziomujących - proszę podać jaka jest konkretnie grubość wylewek samopoziomujących w łazienkach pod płytki oraz jaka jest grubość pod wykładzinę PCV.

W związku z dużymi nieścisłościami zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o min 5 dni.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że Szczegółowy zakres prac do wykonania opisany został w opisie technicznym jak i w przedmiarze robót – w związku z czym należy dokumenty te traktować łącznie jako opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia (jak i kalkulacji ceny) musi uwzględnić:

- a) remont istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w poszczególnych pomieszczeniach oraz wymiany klamek i zamków,
- b) demontaż i wyniesienie mebli z pomieszczeń oraz ponowne wniesienie i montaż,
- c) odtworzenie otworu w pom. Nr 3 zaślepionego także istniejącymi w tym miejscu drzwiami (pełniącego obecnie rolę schowka) - należy rozebrać ściankę od strony sali dydaktycznej (należy uwzględnić także odp. w ppkt a),
- d) zamurowanie istniejącego otworu tylko pomiędzy pom. Nr 1 i 2. W pom. Nr 6 nie należy uwzględniać murowania istniejących otworów.
- e) usunięcie zasypek stropowych, tj. wybranie istniejącej polepy w stropach oraz wypełnienia między legarami podłogowymi styropianem gr. 4 cm,
- f) stolarkę stalową p.poż (nawiązując kolorystyką do już istniejącej w tym budynku) tj. w kolorze szarym,
- g) montaż drzwi w pom. Nr 6,
- h) następujące wyposażenie:
 - i. lustro (srebrne o wymiarach 180 cm x 80 cm. Lustro o grubości min. 4 mm, z oszlifowanymi i wypolerowanymi krawędziami. Tylna warstwa lustro pokryta powłoką teflonową)
 - ii. poj. na mydło – przy każdej nowej umywalce (dozownik mydła w pianie, zamykany na klucz, z tworzywa ABS lub metalu, okienko do kontroli poziomu mydła, wydajność min 2000 porcji z jednego wkładu),
 - iii. poj. na papier toaletowy – przy każdej nowej misce ustępowej (całość zabudowana z tworzywa ABS lub metalu, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm, zamykany na klucz, okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku),
 - iv. poj. na papier ręcznikowy – przy każdej nowej umywalce (mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach, poj. rolki o długości min. 250 m i średnicy min. 19,0 cm, mechanizm z nożem tnącym papier, z tworzywa ABS lub metalu)
- i) należy uwzględnić wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów budowlanych zgodnie z § 2 ust 2 pkt 10 Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ,
- j) szpachlowanie ścian,
- k) na posadzkach:
 - i. położenie pojedynczej płyty OSB o gr. 2,5 cm,
 - ii. wylewki samopoziomujące we wszystkich pomieszczeniach należy przyjąć min. gr 40 mm - warstwy należy przyjąć zgodnie pkt 8 Opisu Technicznego (Rozwiązania materiałowe) stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert do dnia 24 maja br. Ponadto informuje, że zmodyfikowano SIWZ oraz Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.


STAROSTA
Marcin Jabłoński