

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

LP	ODCINEK	NASYPY						LP	ODCINEK	ROWY				
		KM	KM	ODLEGŁOŚĆ	POWIE.	POWIE.	M3			KM	KM	ODLEGŁOŚĆ	POW.	M3
1	0+000-0+037	0	37	37	0	3,3	61,05	1	0+123-0+694	123	694	571	0,7	399,7
2	0+037-0+062	37	62	25	3,3	2,25	69,38	2	0+917-1+135	917	1135	218	0,7	152,6
3	0+062-0+073	62	73	11	2,25	1,34	19,75	3	1+310-1+560	1310	1560	250	0,7	175
4	0+073-0+123	73	123	50	1,34	0	33,50							
														727,3
5	0+694-0+714	694	714	20	0	3,45	34,50							
6	0+714-0+760	714	760	46	3,45	4,86	191,13							
7	0+760-0+816	760	816	56	4,86	2,64	210,00							
8	0+816-0+867	816	867	51	2,64	1,76	112,20							
9	0+867-0+917	867	917	50	1,76	0	44,00							
10	1+065-1+135	1065	1135	70	0	0,72	25,20							
11	1+135-1+159	1135	1159	24	0,72	1,95	32,04							
12	1+159-1+209	1159	1209	50	1,95	1,83	94,50							
13	1+209-1+260	1209	1260	51	1,83	0,7	64,52							
14	1+260-1+310	1260	1310	50	0,7	0,7	35,00							
15	1+310-1+360	1310	1360	50	0,7	1,1	45,00							
16	1+360-1+410	1360	1410	50	1,1	1,4	62,50							
17	1+410-1+460	1410	1460	50	1,4	0,99	59,75							
18	1+460-1+510	1460	1510	50	0,99	1,27	56,50							
19	1+510-1+560	1510	1560	50	1,27	2,14	85,25							
20	1+560-1+663	1560	1663	103	2,14	2,04	215,27							
21	1+663-1+713	1663	1713	50	2,04	2	101,00							
22	1+713-1+743	1713	1743	30	2	1,69	55,35							
23	0+000-0+052	0	52	52	1,47	1,83	85,80							
24	0+052-0+117	52	117	65	1,83	2,67	146,25							
25	0+117-0+167	117	167	50	2,67	0,29	74,00							
26	0+167-0+217	167	217	50	0,29	3,25	88,50							

27 0+217-0+309	217	309	92	3,25	2,53	265,88
28 0+309-0+363	309	363	54	2,53	1,39	105,84
29 0+363-0+411	363	411	48	1,39	0,46	44,40
30 0+411-0+490	411	490	79	0,46	1,23	66,76
31 0+490-0+540	490	540	50	1,23	1,04	56,75
32 0+540-0+590	540	590	50	1,04	0,53	39,25
33 0+590-0+640	590	640	50	0,53	0,84	34,25
34 0+640-0+688	640	688	48	0,84	0	20,16
35 0+688-0+708	688	708	20	0	0,2	2,00
36 0+708-0+758	708	758	50	0,2	0,66	21,50
37 0+758-0+796	758	796	38	0,66	1,79	46,55

2805,26