

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty elektryczne sanitarne ogólnobudowlane					
1		System sygnalizacji pożarowej			
1	KNR 5-06 d.1 1601-02	Zainstalowanie centralek np. CSP FC722	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR AL-01 d.1 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR AL-01 d.1 0107-03	Montaż modułu scalonego lub pamięci centrali alarmowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	E-0508 d.1 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 5-06 d.1 1606-10	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czupek w podstawie gniazda	szt.		
		164	szt.	164.000	
				RAZEM	164.000
7	KNR 5-06 d.1 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		156	szt.	156.000	
				RAZEM	156.000
8	KNR 5-06 d.1 1612-02	Instalowanie czujek ciepła w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 5-06 d.1 1610-05	Instalowanie ręcznych przycisków ROP	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR AL-01 d.1 0702-01	Połączenie poprzez moduł z centralą wyłącz /załącz	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 5-06 d.1 1602-01	Zainstalowanie modułu sieciowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-06 d.1 1602-01	Zainstalowanie modułu sterowania zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-06 d.1 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		156	szt.	156.000	
				RAZEM	156.000
14	KNR 5-06 d.1 1610-05	Instalowanie sygnalizatora akustycznego	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNR 5-06 d.1 1605-01	Instalowanie puszek PIP	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR AL-01 d.1 0703-01	Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu oryginalności tematu	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AL-01 d.1 0603-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów	lin.		
		3	lin.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR AL-01 d.1 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AL-01 d.1 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oddymianie			
20	KNR 5-06 d.2 1601-02	Zainstalowanie centralek AFG do 2004	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR AL-01 d.2 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR AL-01 d.2 0107-03	Montaż modułu scalonego lub pamięci centrali alarmowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 7-08 d.2 0301-01	Układy sterowania zespołem silowników	ukł.		
		2	ukł.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	E-0508 d.2 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
25	KNR-W 5-08 d.2 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
26	KNR 5-06 d.2 1606-10	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek w podstawie gniazda	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 5-06 d.2 1612-02	Instalowanie optycznych - termicznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 5-06 d.2 1610-05	Instalowanie ręcznych przycisków odymania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR AL-01 d.2 0702-01	Połączenie poprzez moduł z centralą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR AL-01 d.2 0703-01	Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu oryginalności tematu	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR AL-01 d.2 0603-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów	lin.		
		1	lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR AL-01 d.2 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR AL-01 d.2 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż - centrala oświetlenia awaryjnego			
34	KNNR 5 d.3 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - centralka monitorująca oprawy AW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 5-08 d.3 0218-01	Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o średnicy do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach	m przew. m przew.		
		20		20.000	
				RAZEM	20.000
36	d.3	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR AL-01 d.3 0602-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
40	KNNR 5 d.4 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
41	KNNR 5 d.4 0503-01	Oprawy oświetleniowe - Oprawa awaryjna IP65/20 LED 1W 145lm (opt. otwarta), 1h, jednozadaniowa, współpraca z centralą monitoringu; 1xLED 1W 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - Oprawa awaryjna IP65 LED 3, 2W 360lm, 1h, jednozadaniowa, współpraca z centralą monitoringu; 1xLED 3, 2W 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNR 5-08 d.4 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 2	aparat aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 5-08 d.4 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 5-08 d.4 0701-01	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (1 mocowanie) 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5		Oprzewodowanie			
46	KNNR 5 d.5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YTKSYekw 1x2x0,8 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
47	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe YnTKs 2x1x1mm ² 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
48	KNNR 5 d.5 0209-02	Przewody kabelkowe HDGs 2x1 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
49	KNNR 5 d.5 0209-01	Przewody kabelkowe - HDGs 3x1,5mm ² 950	m m	950.000	
				RAZEM	950.000
50	KNNR 5 d.5 1203-0	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 25	szt. żył szt. żył	25.000	
				RAZEM	25.000
51	KNR-W 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w cegle 1400	m m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
52	KNR-W 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie brzd o szerokości do 25 mm 1400	m m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
53	KNR 13-21 d.5 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na stanowisku 19	kpl. po m. kpl. po m.	19.000	
				RAZEM	19.000
54	KNR 13-21 d.5 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dok. na tym samym stanowisku	kpl. po m.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	kpl.po m.	19.000	
				RAZEM	19.000
55	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betono- we oświetlenie awaryjne 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
56	KNNR 5 d.5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
57	KNNR 5 d.5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
58	KNR 4-03 d.5 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 24	otw. otw.	24.000	
				RAZEM	24.000
6		Połączenia wyrównawcze			
59	KNNR-W 9 d.6 0607-01	Szyna wyrównania potencjałów - główna szyna wyrównawcza GSW 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNNR-W 9 d.6 0607-01	Szyna wyrównania potencjałów - miejscowa szyna wyrównawcza MSW 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNNR 5 d.6 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² - przewód LgY 2,5mm ² 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
62	KNNR 5 d.6 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Instalacja p.poż hydrantowa			
63	KNR-W 4-02 d.7 0139-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR-W 4-02 d.7 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4-02 d.7 0139-07	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNNR N004- d.7 01-15-03-00 STS 01.05	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 25 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNNR N004- d.7 01-06-04-00 STS 01.05	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 32 14	metr metr	14.000	
				RAZEM	14.000
68	KNNR N004- d.7 01-42-01-00 STS 01.05	Szafka hydrantowa naścienna HP25 z wyposażeniem zgodnie z PW - wąska 3	kmpl kmpl	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 215-21- d.7 16-02-00 STS 01.05	Tuleja z rury stalowej fi 40 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNNR N004- d.7 01-28-02-00 STS 01.05	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 60	metr metr	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNNR N004-d.7 01-26-04-00 STS 01.05	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do fi 65 100	metr metr	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
72	KNNR 216-13-d.7 20-05-01 STS 01.05	Izolacja rury fi 25 otuliną PE gr 6 mm 14	metr metr	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
73	d.7 analiza indywidualna	Gasnice i tabliczki informacyjne 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8		Stolarka drzwiowa p.poż i kłapa oddymiająca			
8.1		Drzwi p.poż			
74	KNNR 2 d.8.1104-01 1 STB 2.13	Montaż ościeżnic stalowych 90 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
75	KNNR 2 d.8.1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych EI30 90 0.9*5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
76	KNNR 2 d.8.1104-01 1 STB 2.13	Montaż ościeżnic stalowych 120 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
77	KNNR 2 d.8.1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych EI30 120 90 na 30 0.9*5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
78	KNNR 2 d.8.1104-01 1	demontaż drzwi i ościeżnic 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
8.2		Drzwi do pomieszczeń z centralkami SSP			
79	KNNR 2 d.8.1104-01 2 STB 2.13	Montaż ościeżnic stalowych 90 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
80	KNNR 2 d.8.1103-01 2	Montaż skrzydeł drzwiowych EI30 90 0.9*3	m ² m ²	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
81	KNNR 2 d.8.1104-01 2	demontaż drzwi i ościeżnic 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8.3		Montaż drzwi do systemu oddymiania			
82	KNNR 2 d.8.1104-01 3 STB 2.13	Montaż ościeżnic stalowych 120 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
83	KNNR 2 d.8.1103-01 3	Montaż skrzydeł drzwiowych 120 90 na 30 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
84	KNNR 5 d.8.0406-04 3 analogia	Siłownik otwarcia drzwi napowietrzających 24 V wraz z zestawem do odryglowania drzwi 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNNR 2 d.8. 1104-01 3	demontaż drzwi i ościeżnic 1	szt. szt.	1.000	1.000
8.4					RAZEM
		Kłapa dymowa - okno			
86	KNNR 2 d.8. 1105-03 4	Kłapa dymowa - okno pod stropem 1.2	m ² m ²	1.200	1.200
87					RAZEM
87	KNNR 5 d.8. 0406-04 4 analogia	Siłownik otwarcia kłapy dymowej 24 V wraz z zestawem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
88					RAZEM
88	KNNR-W 4-01 d.8. 0331-05 4	Wykucie otworów w ścianach dla otworów okiennych 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
89					RAZEM
89	KNNR-W 4-01 d.8. 0334-08 4	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany 1.4	m m	1.400	1.400
90					RAZEM
90	KNNR-W 4-01 d.8. 0321-05 4	Obsadzenie okna do oddymiania 1	szt. szt.	1.000	1.000
91					RAZEM
91	KNNR-W 4-01 d.8. 0715-03 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m ² 1.8	m ² m ²	1.800	1.800
8.5					RAZEM
		Roboty ogólnobudowlane przy systemie sygnalizacji pożaru			
92	KNNR-W 3 d.8. 0305-06 5	naprawa na powierzchni do 1,0 m ² 13	msc msc	13.000	13.000
93					RAZEM
93	KNNR-W 3 d.8. 0604-01 5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt. siatkach 20	m ² m ²	20.000	20.000
94					RAZEM
94	KNNR-W 3 d.8. 1003-04 5	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 20	m ² m ²	20.000	20.000
9					RAZEM
		Remont pokoi			
		pokój nr 45			
95	NNRNKB d.9. 202 2013-01 1	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit 46.5 + 21.03	m ² m ²	67.530	67.530
96					RAZEM
96	KNNR 2 d.9. 1401-05 1	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	67.530	67.530
97					RAZEM
97	KNNR 2 d.9. 1205-09 1	Posadzka z paneli podłogowych 21.03	m ² m ²	21.030	21.030
98					RAZEM
98	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 1 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	1.500	1.500
RAZEM					1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
100	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
101	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 1	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
102	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 1	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
103	KNNR-W 3 d.9. 0701-07 1	Wymiana elementów skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
104	KNNR-W 3 d.9. 0604-01 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych - obrobienie futryny 1.45	m ² m ²	 1.450	 1.450
				RAZEM	1.450
9.2		pokój nr 47			
105	NNRNB d.9. 202 2013-01 2	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 46.5 + 21.03	m ² m ²	 67.530	 67.530
				RAZEM	67.530
106	KNNR 2 d.9. 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	 67.530	 67.530
				RAZEM	67.530
107	KNNR 2 d.9. 1205-09 2	Posadzka z paneli podłogowych 21.03	m ² m ²	 21.030	 21.030
				RAZEM	21.030
108	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 2 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
109	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
110	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
111	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 2	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
112	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 2	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
113	KNNR-W 3 d.9. 0701-07 2	Wymiana elementów skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
114	KNNR-W 3 d.9. 0604-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych - obrobienie futryny 1.45	m ² m ²	 1.450	
				RAZEM	1.450
115	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	 21.030	
				RAZEM	21.030
9.3		pokój nr 48			
116	NNRNKB d.9. 202 2013-01 3	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 46.5 + 21.03	m ² m ²	 67.530	
				RAZEM	67.530
117	KNNR 2 d.9. 1401-05 3	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	 67.530	
				RAZEM	67.530
118	KNNR 2 d.9. 1205-09 3	Posadzka z paneli podłogowych 21.03	m ² m ²	 21.030	
				RAZEM	21.030
119	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 3 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
120	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
121	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
122	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 3	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
123	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 3	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
124	KNNR-W 3 d.9. 0701-07 3	Wymiana elementów skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNNR-W 3 d.9. 0604-01 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych - obrobienie futryny 1.45	m ² m ²	 1.450	
				RAZEM	1.450
126	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	 21.030	
				RAZEM	21.030
9.4		pokój nr 49			
127	NNRNKB d.9. 202 2013-01 4	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 46.5 + 21.03	m ² m ²	 67.530	
				RAZEM	67.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNNR 2 d.9. 1401-05 4	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	 67.530	 67.530
				RAZEM	67.530
129	KNNR 2 d.9. 1205-09 4	Posadzka z paneli podłogowych 21.03	m ² m ²	 21.030	 21.030
				RAZEM	21.030
130	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 4 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
131	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 4	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
132	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
133	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 4	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
134	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 4	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
135	KNNR-W 3 d.9. 0604-01 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych - obrobienie futryny 1.45	m ² m ²	 1.450	 1.450
				RAZEM	1.450
136	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	 21.030	 21.030
				RAZEM	21.030
9.5		pokój nr 50 mieszkalny			
137	KNNR-W 3 d.9. 1012-01 5	Zerwanie starych tapet 46.5	m ² m ²	 46.500	 46.500
				RAZEM	46.500
138	NRRNKB d.9. 202 2013-01 5	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 46.5 + 21.03	m ² m ²	 67.530	 67.530
				RAZEM	67.530
139	KNNR 2 d.9. 1401-05 5	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	 67.530	 67.530
				RAZEM	67.530
140	KNNR 2 d.9. 1205-09 5	Posadzka z paneli podłogowych 21.03	m ² m ²	 21.030	 21.030
				RAZEM	21.030
141	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 5 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
142	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 5	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 5	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		1.600
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.600
144	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 5	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.600
145	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 5	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.600
146	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9.6		pokój nr 51 biurowo-terapeutyczny			
147	KNNR-W 3 d.9. 1012-01 6	Zerwanie starych tapet	m ²		
		46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.600
148	NNRNKB d.9. 202 2013-01 6	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		46.5 + 21.03	m ²	67.530	
				RAZEM	67.630
149	KNNR 2 d.9. 1401-05 6	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		46.5+21.03	m ²	67.530	
				RAZEM	67.630
150	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 6 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.600
151	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 6	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m ² parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.600
152	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 6	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.600
153	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 6	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.600
154	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 6	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.600
155	KNNR-W 3 d.9. 0701-07 6	Wymiana elementów skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNNR 2 d.9. 1103-01 6	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
157	KNNR-W 3 d.9. 0604-01 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych - obrobienie futryny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.45	m ²	1.450	
				RAZEM	1.450
158	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9.7		pokój nr 52 biurowo-terapeutyczny			
159	KNNR-W 3 d.9. 1012-01 7	Zerwanie starych tapet	m ²		
		46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
160	NNRNKB d.9. 202 2013-01 7	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		46.5 + 21.03	m ²	67.530	
				RAZEM	67.530
161	KNNR 2 d.9. 1401-05 7	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		46.5+21.03	m ²	67.530	
				RAZEM	67.530
162	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 7 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
163	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 7	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m ² parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
164	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 7	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
165	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 7	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
166	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 7	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
167	KNNR-W 3 d.9. 0701-07 7	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - klamka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9.8		pokój nr 53 biurowo-terapeutyczny			
169	NNRNKB d.9. 202 2013-01 8	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		46.5 + 21.03	m ²	67.530	
				RAZEM	67.530
170	KNNR 2 d.9. 1401-05 8	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		46.5+21.03	m ²	67.530	
				RAZEM	67.530
171	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 8 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 8	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
173	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 8	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
174	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 8	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
175	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 8	Ostony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
176	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	21.030	21.030
				RAZEM	21.030
9.9		pokój nr 54 biurowo-terapeutyczny			
177	NNRNB d.9. 202 2013-01 9	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 46.5 + 21.03	m ² m ²	67.530	67.530
				RAZEM	67.530
178	KNNR 2 d.9. 1401-05 9	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	67.530	67.530
				RAZEM	67.530
179	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 9 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
180	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 9	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
181	KNNR-W 3 d.9. 0701-07 9	Wymiana elementów skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
182	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 9	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
183	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 9	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
184	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 9	Ostony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
185	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	21.030	21.030
				RAZEM	21.030
9.10		pokój nr 55 A socjalny			
186	NNRNB d.9. 202 2013-01 10	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
187	KNNR 2 d.9. 1401-05 10	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	67.530	
				RAZEM	67.530
188	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 10 analogia	Lugowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
189	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 10	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
190	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią 19.55	m ² m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
191	KNNR 4 d.9. 0208-03 10	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
192	KNNR 4 d.9. 0208-01 10	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
193	KNNR 4 d.9. 0211-01 10	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNNR 4 d.9. 0111-01 10	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
195	KNNR 4 d.9. 0116-01 10	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
196	KNNR 4 d.9. 0137-02 10	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197	KNNR 4 d.9. 0229-05 10	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
198	KNNR-W 3 d.9. 1102-10 10	Szkoło kuchenne nad zlewozmywakiem ponad 0,5 m2 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
199	KNNR-W 2-17 d.9. 0137-01 10	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.11		pokój nr 55 B łazienka dla personelu			
200	NNRNKB d.9. 202 2013-01 11	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNNR 2 d.9. 1401-05 11	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 45	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
202	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 11 analogia	Lugowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
203	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
204	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 11	Zabezpieczenie podłóg folią 19.55	m ² m ²	 19.550	 19.550
				RAZEM	19.550
205	KNNR 4 d.9. 0208-03 11	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
206	KNNR 4 d.9. 0211-03 11	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
207	KNNR 4 d.9. 0208-01 11	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
208	KNNR 4 d.9. 0211-01 11	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
209	KNNR 4 d.9. 0111-01 11	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.5	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
210	KNNR 4 d.9. 0116-01 11	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
211	KNNR 8 d.9. 0225-03 11	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
212	KNNR 4 d.9. 0137-02 11	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z pokoju 62 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
213	KNNR 4 d.9. 0230-02 11	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym zamontować z pokoju 62 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
214	KNNR 8 d.9. 0225-05 11	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną z pokoju 62 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
215	KNNR-W 2-17 d.9. 0137-01 11	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	KNNR 4 d.9. 0233-03 11	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z pokoju 62	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
217	KNR AT-43 d.9. 0104-01 11	Okładziny ściennie z płyt promat 20 mm mocowane na pojedynczej metalowej wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m ²		
		22.4	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
218	KNR AT-22 d.9. 0202-04 11	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm	m ²		
		15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
219	KNNR-W 3 d.9. 0801-07 11	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
220	KNR AT-23 d.9. 0101-06 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
221	KNR AT-23 d.9. 0201-02 11	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
222	KNNR-W 3 d.9. 0309-04 11	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
223	d.9. analogia 11	kabina sanitariatu z dwiema	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
224	KNNR-W 3 d.9. 1102-09 11 analiza indywidualna	Lustro	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9.12		pokój nr 56 biurowo-terapeutyczny			
225	NNRNKB d.9. 202 2013-01 12	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
226	KNNR 2 d.9. 1401-05 12	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
227	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 12 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
228	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 12	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m ² parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
229	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 12	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
230	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 12	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
231	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 12	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
232	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 12	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9.13		pokój nr 67 biurowo-terapeutyczny			
233	NNRNB d.9. 202 2013-01 13	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
234	KNNR 2 d.9. 1401-05 13	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
235	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 13 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
236	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 13	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m ² parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
237	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 13	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
238	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 13	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
239	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 13	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
240	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 13	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9.14		pokój nr 68 biurowo-terapeutyczny			
241	KNNR-W 3 d.9. 1012-01 14	Zerwanie starych tapet	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
242	NNRNB d.9. 202 2013-01 14	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
243	KNNR 2 d.9. 1401-05 14	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		19.55+43.5	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
244	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 14 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 14	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
246	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 14	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
247	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 14	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
248	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 14	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
249	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 14	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	 21.030	 21.030
				RAZEM	21.030
9.16		pokój nr 59 świetlica			
250	NNRNKB d.9. 202 2013-01 15	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany + sufit 22.79+46.22	m ² m ²	 69.010	 69.010
				RAZEM	69.010
251	KNNR 2 d.9. 1401-05 15	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 22.79+46.22	m ² m ²	 69.010	 69.010
				RAZEM	69.010
252	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 15 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
253	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 15	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m2 parapety 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
254	KNNR 2 d.9. 1205-09 15	Posadzka z paneli podłogowych 22.79+46.22	m ² m ²	 69.010	 69.010
				RAZEM	69.010
255	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 15	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
256	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 15	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
257	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 15	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
258	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 15	Zabezpieczenie podłóg folią 21.03	m ² m ²	 21.030	 21.030
				RAZEM	21.030
9.16		Korytaż w części mieszkalnej			
259	KNNR 2 d.9. 1205-09 16	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68.94	m ²	68.940	
				RAZEM	68.940
260	KNR-W 4-01 d.9. 0819-05 16	Rozebranie posadzek z PCV	m ²		
		68.94	m ²	68.940	
				RAZEM	68.940
261	KNNR 2 d.9. 1401-05 16	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufit	m ²		
		68.94	m ²	68.940	
				RAZEM	68.940
262	KNNR 2 d.9. 0307-05 16	Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typ 2 NFD	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
263	KNNR 2 d.9. 0801-01 16	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
264	KNNR 2 d.9. 1104-01 16	Montaż ościeżnic stalowych 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
265	KNNR 2 d.9. 1103-01 16	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90x200	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
266	KNNR 2 d.9. 1104-01 16	Montaż ościeżnic stalowych 100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
267	KNNR 2 d.9. 1103-01 16	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 100 x200	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
268	TZKBNK IV - d.9. 65 16	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9.17		pokój nr 61 kuchnia z jadalnią			
269	NNRNKB d.9. 202 2013-01 17	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		23.32+48.25	m ²	71.570	
				RAZEM	71.570
270	KNNR 2 d.9. 1401-05 17	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		23.32+48.25	m ²	71.570	
				RAZEM	71.570
271	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 17 analogia	Lugowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
272	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 17	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m ² parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
273	KNNR-W 3 d.9. 0801-04 17	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		23.32	m ²	23.320	
				RAZEM	23.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274	KNNR 2 d.9. 1207-01 17	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		23.32	m ²	23.320	
				RAZEM	23.320
275	KNNR 2 d.9. 1205-09 17	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		22.79+46.22	m ²	69.010	
				RAZEM	69.010
276	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 17	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
277	KNNR 8 d.9. 0423-01 17	Demontaż grzejnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
278	KNNR 8 d.9. 0412-05 17	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm z zaślepieniem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
279	KNNR-W 2-02 d.9. 2702-01 17 analiza indywidualna	Sufit podwieszany - demontaż	m ²		
		23.32	m ²	23.320	
				RAZEM	23.320
280	KNNR-W 3 d.9. 0702-04 17	Wstawienie nowego skrzydła drzwiowego	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9.18		pokój nr 64 pokój wychowawców			
281	KNNR-W 3 d.9. 1012-01 18	Zerwanie starych tapet	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
282	KNNR-W 4-01 d.9. 0348-02 18	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
283	NNRNKB d.9. 202 2013-01 18	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit	m ²		
		46+14.72	m ²	60.720	
				RAZEM	60.720
284	KNNR 2 d.9. 1205-09 18	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
285	KNNR 2 d.9. 1401-05 18	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		14.72+46	m ²	60.720	
				RAZEM	60.720
286	KNNR-W 3 d.9. 1005-01 18 analogia	Ługowanie farby olejnej parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
287	KNNR-W 3 d.9. 1007-02 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną j o pow. ponad 0,5 m ² parapety	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
288	KNNR-W 3 d.9. 1009-01 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
289	KNNR-W 3 d.9. 0707-01 18	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
290	KNNR-W 3 d.9. 0707-03 18	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
291	KNNR-W 3 d.9. 1013-01 18	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9.19	45332200-5	Łazienki pom nr 62, 63			
292	KNR-W 4-01 d.9. 0341-03 19	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	Piony	19.25	m	19.250	
				RAZEM	19.250
293	KNR-W 4-01 d.9. 0326-01 19	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
294	KNNR 4 d.9. 0208-03 19	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.7	m	6.700	
				RAZEM	6.700
295	KNNR 4 d.9. 0211-03 19	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
296	KNNR 4 d.9. 0208-01 19	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8.35	m	8.350	
				RAZEM	8.350
297	KNNR 4 d.9. 0211-01 19	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
298	KNR-W 2-15 d.9. 0230-02 19	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
299	KNR-W 2-15 d.9. 0233-03 19	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
300	KNR-W 2-15 d.9. 0234-02 19	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
301	KNR-W 2-15 d.9. 0218-01 19	Wpusty ściekowe liniowy 60 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
302	KNR 0-31 d.9. 0103-02 19	Rurociągi 17x2,5 PEX	m		
		24.2	m	24.200	
				RAZEM	24.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303	KNR 0-31 d.9. 0103-03 19	Rurociągi 21x3,5 PEX 9.8	m m	 9.800	 9.800
				RAZEM	9.800
304	KNR 215 d.9. 0117-0900 19	Dotądki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o średnicy nominalnej: 15 mm, o połączeniu elastycznym metalowym 28	szt szt	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
305	KNR-W 2-15 d.9. 0137-01 19	Baterie umywalkowe 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
306	KNR 215 d.9. 0135-0100 19	Montaż zaworów: czerpalnych pod pralkę 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
307	215-0135- d.9. 05-02 19	Montaż zaworów: umywalkowych odcinających. 14	szt szt	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
308	KNR 216 d.9. 0501-0101 19	Izolacja rurociągów jedną warstwą otuliny polieteranowej PE, przy grubości izolacji: PE 13 mm i średnicy zewn. rurociągu 25 - 32 mm 29.55	m m	 29.550	 29.550
				RAZEM	29.550
309	KNR 215 d.9. 0126-0410 19	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 80 mm. 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
310	KNNR 4 d.9. 0128-02 19	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 39.75	m m	 39.750	 39.750
				RAZEM	39.750
311	KNR INSTAL d.9. 0108-05 19 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm 1	bad. bad.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
312	d.9. analogia 19	ścianki działowe kabin WC z płyt OSB 24	m ² m ²	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
313	KNR AT-22 d.9. 0202-04 19	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm 63	m ² m ²	 63.000	 63.000
				RAZEM	63.000
314	KNR AT-23 d.9. 0101-06 19	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 35.51	m ² m ²	 35.510	 35.510
				RAZEM	35.510
315	KNR AT-23 d.9. 0201-02 19	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 35.51	m ² m ²	 35.510	 35.510
				RAZEM	35.510
316	NNRNKB d.9. 202 2013-01 19	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany + sufit 35.51+22	m ² m ²	 57.510	 57.510
				RAZEM	57.510
317	KNNR 2 d.9. 1401-05 19	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 46.5+21.03	m ² m ²	 67.530	 67.530
				RAZEM	67.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
318	KNR-W 4-01 d.9. 0335-11 19	Przebite otworów w ścianach pod drzwi porta 80	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
319	KNR-W 2-02 d.9. 1025-01 19	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
320	KNR-W 2-02 d.9. 1027-02 19	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	45332000-3	Instalacje kanalizacyjne związana z wykonaniem pionu kanalizacyjnego			
321	KNR 401 d.10 0208-1100	Przebite w elementach z betonu żużlowego otworów o powierzchni do 0,05 m ² i grubości: ponad 20 cm do 30 cm	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
322	KNR 215 d.10 0205-0400	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm	m		
		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800
323	6,25 d.10	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm	m		
		6.25	m	6.250	
				RAZEM	6.250
324	KNR 215 d.10 0222-0300	Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
325	KNR 215 d.10 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po- dejśc. po- dejśc.		
		7		7.000	
				RAZEM	7.000
326	KNR 215 d.10 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	po- dejśc. po- dejśc.		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
327	KNR-W 2-15 d.10 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000